navazuje situační výkres "c"

b.č.1
stáv. JB 10,5/3
stáv. konz.rovinná lehká se vzpěrami
stávaj. 6x VPA 135/8a

49m
VN395
o.Nivnice Škola
3x AlFe 35
opětovná montáž

b.č.2
DEMONTOVAT

b.č.2
N
JB 10,5/10
(výměna do stávajícího místa)
US ve vedeřovinný pružinový UH2492,
6X kotvězetězec,
Svislý odpínač růžkový UH2883,
omezovače přepětí,
kabelosvod VN, kabel VN,
výstr.tabulka

211735
T10 ŠKOLA

VN350
p.Nivnice Škola
3x AlFe 35
opětovná montáž
5m

b.č.19
stáv. JB 10,5/6
stáv. konz.rovinná lehká se vzpěrami
stávaj. 3x VPA 135/8a

VN395
o.Nivnice-Banov
3X AlFe 110/22
stávající
83m

b.č.20
stávaj. BP Mřížový přihradový 13/20
stáv. konz.na přihradový stožár

VN395
o.Nivnice-Banov
3X AlFe 110/22
stávající
89m

b.č.21
stávaj. JB 10,5/6
stáv. konz.rovinná lehká se vzpěrami
stávaj. 3x VPA 135/8a

b.č.732
R422698
SR522

3x70+50 AlFe

b.č.736

b.č.731
R422694
SV101

b.č.730

3x70+50 AlFe

b.č.722

4x50 AlFe

b.č.723
R422693
SV201

4x50 AlFe

b.č.724

NA VÝSLUNÍ

ZÁMOSTÍ

POZNÁMKY

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
- 3 ~ 50Hz, 22 000V/IT
- 3+PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
- neživé části do 1000V:
  - automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3
  - izolací dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
- neživé části nad 1000V:
  - ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel), dle PNE 33 0000 - 1, čl. 3.4.3,1
- živé části:
  - pokrhou, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.1
  - zábranou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.2.
  - přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.3
  - izolací, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.4

PROSTORY:
- z hlediska úrazu el. proudem
  - nebezpečné

- podle působení vnějších vlivů
  - IV - vnitřní prostor bez regulace teploty dle PNE 33 0000-2
  - V - pod přístřeškem dle PNE 33 0000-2
  - VI - venkovní dle PNE 33 0000-2

NÁMRAZOVÁ OBLAST I1 dle PNE 33 3301, PNE 33 3302
VĚTROVÁ OBLAST I dle PNE 33 3301, PNE 33 3302
KATEGORIE TERÉNU II dle PNE 33 3301, PNE 33 3302
ÚROVEŇ SPOLEHLIVOSTI I PNE 33 3301, PNE 33 3302

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením výkopových prací musí být zaměřeny a vytyčeny všechny dotčené inž. sítě.
Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním na výkrese.
Před uvedením projektovaného zařízení do provozu je nutné zkontrolovat sled fází.

LEGENDA

- KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE
- SLOUPOVÁ TRAFOSTANICE
- SÍŤOVÝ, PŘÍPOJKOVÝ STŘEŠNÍK
- SÍŤOVÁ, PŘÍPOJKOVÁ KONZOLA
- KOTVA, VZPĚRA
- PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR
- PODPĚRNÝ BOD BETONOVÝ D
- PODPĚRNÝ BOD BETONOVÝ J
- ÚSEČNÍK
- KONČENÍ
- ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- PŘÍPOJKOVÁ, SMYČKOVACÍ SKŘÍŇ
- OMEZOVAČE
- UZEMNĚNÍ
- ZEMNÍCÍ PÁSKA FeZn 30/4
- CHRÁNIČKA, BETONOVÉ KORYTO

- NADZEMNÍ VEDENÍ vn HOLÝM VODIČEM projektované
- NADZEMNÍ VEDENÍ vn HOLÝM VODIČEM stávající
- NADZEMNÍ VEDENÍ nn IZOLOVANÝM VODIČEM stávající
- NADZEMNÍ VEDENÍ vn a nn HOLÝM A IZOLOVANÝM VODIČEM demontované
- NADZEMNÍ VEDENÍ nn ZÁVĚSNÝM KABELEM demontované
- NADZEMNÍ VEDENÍ nn ZÁVĚSNÝM KABELEM stávající
- PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ vn projektované
- PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ nn projektované
- PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ nn stávající
- PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ nn rušená trasa

- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NN
- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ VN
- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ NN
- DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ VN a NN

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PROJEKTOVANÉ EuroNetwork
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
- KANALIZACE
- VODOVOD
- STL PLYNOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Vypracoval:	Ing. Petr Kocourek	
Zodp. projektant:	Ing. Miroslava Řezníčková	
Stupeň:	DPPS	
Místo stavby: k.ú. Nivnice	Kraj: Zlínský	
Stavebník: EG.D, a.s, Lidická 1873/36, 602 00 Brno		

MOPRE a.s.
Sídlo: Břest 79, 768 23 Břest
RS Břest 79, 768 23 Břest
tel.: 573 354 505
e-mail.: brest@mopre.cz

Název stavby:
Nivnice, Hoštáky, TS,VN a NN

Obsah výkresu:
SITUAČNÍ VÝKRES "d"

Číslo stavby:	1040012142
Název souboru:	D.2.2d situace.dgn
Datum:	04.2021
Formát:	8 x A4
Měřítko: 1:500	Čís. výkresu: D.2.2.d